


**legenda**

Tilia tomentosa 'Doornik', mt 20/25, min. 3x verpl. voorzien van draadkluit (Ø70cm, h. 55/60cm, 250kg)

**Uitgangs- en aandachtspunten bij voorbereiding en uitvoering:**

- Voor aanvang plantwerkzaamheden dienen in overleg met provincie en bureau VERBEEK de belangrijkste lijnen en uitgangspunten buiten te worden uitgeret / bekeken.
- Overal waar geen geleidestraal aanwezig is, is een obstakelvrije zone aanhouden van 6m vanuit binnenkant buitenste markeringslijn.
- Bomen achter de geleidestraal met minimaal 1m tussenruimte.
- Eisen bodem. Voldoende bodemverbetering toepassen. Hoeveelheid en soort ter keuze van de aannemer. Bomen dienen na 3 jaar onderhoud 100% zijn aangeslagen.
- Boomverankering. Toepassen van 3 kniepalen met band. Aanbrengen tot in een vaste grondslag.
- Boom. Tilia tomentosa 'Doornik' in de maat 20/25. Plantafstand is variabel en afhankelijk van de locatie.
- Uniformiteit bomen in vorm en groeivermogen. Bomen binnen een aangewezen boomrij dienen van hetzelfde perceel van een kwekerij afkomstig te zijn.
- Boomkroon alvorens te planten innemen.
- Plantgarantie. 3 jaar onderhoud en plantgarantie wordt geëist. Indien een boom wordt ingeboet, gaat voor deze boom de 3 jaar onderhoud en plantgarantie opnieuw in.
- Voorbereiden. Uitzetten, boomplangaten etc zo veel mogelijk voor opstelling BPL realiseren zodat overlast en werkzaamheden tijdens aanbrengen bomen beperkt blijft.
- Verkeersmaatregelen. Conform wet en regelgeving, aanvullende eisen BPL-Combinatie / provincie Limburg en in afstemming met wegbeheerder uitvoeren.

De op tekening aangegeven plaatsing van bomen is gebaseerd op door BPL-Combinatie / provincie Limburg / RWS aangeleverde bestaande tekeningen en bestanden van weg, verlichting, VRL, bebodding, bewegwijzering etc. en overlegmomenten met provincie en RWS. Dit neemt niet weg dat de aannemer zorgvuldig moet graven en uit dient te gaan van mogelijk afwijkingen tussen tekening en daadwerkelijke situatie buiten.



- mateenheid tenzij anders vermeld: meters  
- alle maten dienen in het werk gecontroleerd te worden

x	x	x	x
datum	paraaf	controle	opmerking

**bureau VERBEEK**

landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp

project knooppunt reijmersbeek - bomen datum 2019-05-09  
 onderdeel situering bomen schaal 1:1.000  
 projectnr. NL-PL-206.027 formaat A0+ (1.1470mm)  
 blad B01 getekend am  
 opdrachtgever provincie limburg gecontroleerd JV  
 status definitief vrgegeven JV

limmelderweg 6  
 6222 pb Maastricht  
 tel +31 (0)43 450 30 45  
 www.bureauverbeek.nl  
 info@bureauverbeek.nl